

(1) 導入可能性調査現地調査実施施設

No.	施設名	建物名	屋根形状	竣工		太陽光パネル設置面積[m <sup>2</sup> ]	想定出力[kW]	施設合計 想定出力[kW]	構造
				西暦	和暦				
1	所沢中学校	校舎	傾斜屋根	1993/3/1 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成5年3月1日	1169	138.4	138.4	RC造
		校舎	傾斜屋根	2007/3/22 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成19年3月22日				RC造
2	東所沢小学校	校舎	傾斜屋根	1990/3/1 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成2年3月1日	384	50.3	107.7	RC造
		校舎	傾斜屋根	1997/12/1 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成9年12月1日				RC造
		屋内運動場	傾斜屋根	1990/3/1 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成2年3月1日				S造
3	教育センター	本館（中央：1期）	陸屋根	1982/3/31 ※竣工日不明のため引き渡し日	昭和57年3月31日	137	31.1	84.7	RC造
		本館（東側：2期）	陸屋根	1988/3/15 ※竣工日不明のため引き渡し日	昭和63年3月15日	162	13.5		RC造
		本館（西側：3期）	陸屋根	1996/3/18 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成8年3月18日	291	40.1		RC造
4	松井まちづくりセンター	本館	陸屋根	1986/3/25	昭和61年3月25日	401	41.6	41.6	RC造
5	老人憩の家こてさし荘	本館	傾斜屋根	1993/3/11 ※竣工日不明のため引き渡し日	平成5年3月11日	528	51.4	51.4	SRC造
6	わかば児童館	本館	陸屋根	1986/4/1	昭和61年4月1日	41	3.8	15.1	RC造
		遊戯室	傾斜屋根			87	11.3		RC造
7	中富南コミュニティーセンター	本館	陸屋根	1996/3 ※日不明	平成8年3月	275.745	29.3	29.3	RC造
8	ラーク所沢	本館（南）	陸屋根	1988/3/4	昭和63年3月4日	226	33.4	49.5	RC造
		本館（東・西）	傾斜屋根			105	16.1		RC造
9	はばたき	本館	傾斜屋根	1994/9 ※日不明	平成6年9月	133	13.5	13.5	S造
10	所沢サン・アビリティーズ	本館	陸屋根	1984/7 ※日不明	昭和59年7月	367	33	66.8	RC造
		アリーナ	陸屋根	不明	不明	325	33.8		RC造
11	所沢市斎場	本館	陸屋根	1987/1/16	昭和62年1月16日	973	79.9	79.9	RC造
12	収集管理事務所	本館	陸屋根	2008/3 ※日不明	平成20年3月	322	33.8	33.8	RC造
13	生涯学習推進センター	A棟	陸屋根	1984/3 ※日不明	昭和59年3月	405	54.4	112.2	RC造
		B棟	陸屋根			254.4	33.8		RC造
		C棟	陸屋根			220	24		RC造
14	所沢市民文化センター	大ホール	陸屋根	1993/6/30	平成5年6月30日	1694.4	148.1	211.1	RC（一部S）造
		中ホール	陸屋根			720	63		
15	埋蔵文化財調査センター	本館（東側）	傾斜屋根	1993/12 ※日不明	平成5年12月	364	40.5	73.5	RC造
		本館（西側）	傾斜屋根			244	33		RC造
16	山口保育園	園舎	陸屋根	1990/7/4	平成2年7月4日	346.59	35.6	35.6	RC造
17	柳瀬保育園	園舎	傾斜屋根	1998/3/27	平成10年3月27日	151	18.8	18.8	RC造
18	保健センター	本館	陸屋根	1998/4/1	平成10年4月1日	408	41.3	41.3	RC造
19	樽井戸川第3調節池	調節地	地上	-	-	1914	168	168	-

## (2) 現地調査未実施の学校施設

No.	施設名	建物名	屋根形状	太陽光パネル設置面積[m <sup>2</sup> ]	想定出力[kW]	建築確認日	建築年月日(引き渡し日)		耐震基準	構造
							西暦	和暦		
1	清進小学校	普通教室棟	陸屋根	1950	2175.98	建築計画概要書確認できず	1968/5/1	昭和43年5月1日	旧耐震	RC造
		管理・特別教室棟	陸屋根		2732.40	建築計画概要書確認できず	1969/5/1	昭和44年5月1日	旧耐震	RC造
2	富岡小学校	管理・普通教室棟	陸屋根	1525	1828.04	建築計画概要書確認できず	1966/1/1	昭和41年1月1日	旧耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		1735.33	建築計画概要書確認できず	1973/5/1	昭和48年5月1日	旧耐震	RC造
3	山口小学校	普通・特別教室棟	陸屋根	1650	1343.30	建築計画概要書確認できず	1976/5/1	昭和51年5月1日	旧耐震	RC造
		教室棟	陸屋根		2630.11	建築計画概要書確認できず	1972/3/1	昭和47年3月1日	旧耐震	RC造
4	中富小学校	管理教室棟	陸屋根	850	2417.09	建築計画概要書確認できず	1973/3/1	昭和48年3月1日	旧耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		898.56	建築計画概要書確認できず	1981/3/1	昭和56年3月1日	旧耐震	RC造
5	泉小学校	管理教室棟	陸屋根	1930	1581.59	建築計画概要書確認できず	1972/2/1	昭和47年2月1日	旧耐震	RC造
		特別教室棟	陸屋根		1440.89	建築計画概要書確認できず	1977/3/1	昭和52年3月1日	旧耐震	RC造
6	安松小学校	管理・普通教室棟	陸屋根	2050	3196.94	建築計画概要書確認できず	1973/5/1	昭和48年5月1日	旧耐震	RC造
		特別教室棟	陸屋根		3474.58	建築計画概要書確認できず	1975/9/1	昭和50年9月1日	旧耐震	RC造
		管理教室棟	陸屋根		3462.94	建築計画概要書確認できず	1974/8/1	昭和49年8月1日	旧耐震	RC造
		右普通・特別教室棟	陸屋根		408.00	建築計画概要書確認できず	1976/4/1	昭和51年4月1日	旧耐震	RC造
7	並木小学校	左普通・特別教室棟	陸屋根	1770	719.32	建築計画概要書確認できず	1976/4/1	昭和51年4月1日	旧耐震	RC造
		特別教室棟	陸屋根		1863.84	建築計画概要書確認できず	1976/4/1	昭和51年4月1日	旧耐震	RC造
8	荒幡小学校	管理・普通・特別教室棟	陸屋根	1240	5390.40	建築計画概要書確認できず	1979/9/1	昭和54年9月1日	旧耐震	RC造
		特別教室棟	陸屋根		3825.82	1982/1/29	1982/3/1	昭和57年3月1日	新耐震	RC造
9	和田小学校	校舎棟	傾斜屋根	1380(南440)	680.58	1984/12/24	1985/3/1	昭和60年3月1日	新耐震	RC造
		普通教室棟	傾斜屋根		5714.89	1994/3/30	1995/3/1	平成7年3月1日	新耐震	RC造
10	北小学校	普通教室・管理棟	R屋根	2380	730.40	1998/5/1	1999/3/1	平成11年3月1日	新耐震	RC造
		特別教室棟	R屋根		5703.26	1995/12/15	1997/3/1	平成9年3月1日	新耐震	RC造
11	小手指中学校	普通教室棟	陸屋根	3170	1257.78	1995/12/15	1998/3/1	平成10年3月1日	新耐震	RC造
		管理・普通教室棟	陸屋根		1575.01	建築計画概要書確認できず	1969/3/1	昭和44年3月1日	旧耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		1097.20	建築計画概要書確認できず	1970/2/1	昭和45年2月1日	旧耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		2078.48	建築計画概要書確認できず	1977/5/1	昭和52年5月1日	旧耐震	RC造
12	中央中学校	普通・特別教室棟	陸屋根	2570	1728.81	1980/12/5	1981/3/1	昭和56年3月1日	旧耐震	RC造
		管理・普通・特別教室棟	陸屋根		4311.76	建築計画概要書確認できず	1979/8/1	昭和54年8月1日	旧耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		1408.52	1981/10/8	1982/3/1	昭和57年3月1日	新耐震	RC造
		特別教室棟	陸屋根		779.66	1981/10/8	1982/3/1	昭和57年3月1日	新耐震	RC造
		普通教室棟	陸屋根		343.84	1985/11/19	1986/3/1	昭和61年3月1日	新耐震	RC造

(3) 第2学校給食センター

No.	施設名	屋根形状	引き渡し	太陽光設置工事 (予定)	太陽光パネル設置面積[m <sup>2</sup> ]	構造
1	第2学校給食センター	折半屋根	令和6年1月	令和6年7月～8月末	1485	S造